

## Flächenaufstellung

### 69. Änderung des Bebauungsplanes "Mitterfeld mit Kirch- und Stadtplatz" Freilassing

Bauphase	Beschriftung	Material	A <sub>E</sub> (m <sup>2</sup> )	mittlerer Abflussbeiwert	A <sub>U</sub> (m <sup>2</sup> )	Entwässerung	Gesamtlänge Rigole
BPH 1	EZ 1-D	Dachfläche Gesamt	1014	0,9	913		
BPH 1	EZ 1-P	Pflasterfläche Gesamt	900	0,6	540		
			<b>1914</b>		<b>1453</b>		
						Rigole 1	18,7m
BPH 2	EZ-2-D	Dachfläche Gesamt	315	0,9	284		
BPH 2	EZ-2-P	Pflasterfläche Gesamt	352	0,6	211		
			<b>667</b>		<b>495</b>	Rigole 2	6,4m
BPH 3	EZ-3 D	Dachfläche Gesamt	485	0,9	437		
BPH 3	EZ-3 P	Pflasterfläche Gesamt	218	0,6	131		
BPH 3	EZ-3 A	Asphaltfläche TG- EF	54	0,9	49		
			<b>757</b>		<b>616</b>	Rigole 3	7,9 m
BPH 4	EZ-4 D	Dachfläche Gesamt	697	0,9	627		
BPH 4	EZ-4 P	Pflasterfläche Gesamt	538	0,6	323		
BPH 4	EZ-4 A	Asphaltfläche TG- EF	48	0,9	43		
			<b>1283</b>		<b>993</b>	Rigole 4	12,8m